



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

**Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Объемно-планировочные
и архитектурные решения.
Ведомость объемов работ.
2025-00224-01-0-АР.ВР.**

**Капитальный ремонт здания, рас-
положенного по адресу:
г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Объемно-планировочные и
архитектурные решения.**

Ведомость объемов работ.

2025-00224-01-0-АР.ВР.

Начальник управления УКПОСН



Е.Ю. Клопова
15.12.25

Е.Ю. Клопова

Начальник арх. отдела

Д.В. Маркина

Д.В. Маркина

15.12.25

2025

№	Наименование вида работ	Ед.изм	Объем работ	Обоснование объема работ
Ведомость монтажных работ.				
Наружные работы.				
Цоколь				
Фасады				
	Монтаж кронштейна для фасадного флагштока	шт	1	Том3.ПЗ стр 4
	Установка домового знака (1 шт).	шт	1	Том3.ПЗ стр 4
Кровля				
	Монтаж водосточного желоба из оцинкованной стали (h=100мм) цвет NCS S 5020-B30G	пм.	58,3	
	Монтаж металлического ограждения из оцинкованной стали с порошковой покраской цвет NCS S 5020-B30G высотой 600 мм, стойки Ø25*мм, с универсальным креплением к фальцевой кровле с угловым соединением, с платформой переходных мостиков, ширина мостика 350 мм., высота 44 мм. Высота кромки полотна мостика 20 мм	пм	81,0	
	Монтаж водосточной труб ф=100мм	пм	59,6	Том3, ПЗ л.5
	Монтаж кровельных продухов	шт	7	Учтено в чертежах КР
Козырьки				
Двери				
Дверь наружная - металлическая, по ГОСТ 31173-2016, утепленная, остекленная (остекление 1.20м2) с декоративной металлической решеткой, с доводчиком, с врезными замками не ниже 4 класса взломостойкости, заводского изготовления. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее нормируемого 0,64 м2°С/Вт.				
	Монтаж наружной металлической двери ДН-1 1450х2100(h)	шт	1	Том3.ПЗ стр 5
Наружная дверь - металлическая, противопожарная EIW15 по ГОСТ Р 57327-2016, с уплотнением в притворах, утепленная, остекленная (остекление 1.20м2) с декоративной металлической решеткой, с доводчиком, с врезными замками не ниже 4 класса взломостойкости, заводского изготовления. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее нормируемого 0,64 м2°С/Вт.				
	Монтаж наружной металлической двери ДН-2 1050х2100(h) с остеклением не менее 1.20м2, п.пожарная EIW-15	шт	1	Том3.ПЗ стр 5

						2025-00224-01-0-AP.BP					
Изм	Кол.уч	Лист	№ докум	Подп.	Дата						
Разработал	Норкина				12.25	Ведомость работ		Стадия	Лист	Листов	
								П	2	8	
Нач.арх.от-	Маркина				12.25			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
Нач.УКПООН	Клопкова				12.25						

Люк металлический по ГОСТ Р 57327-2016, утепленный, противопожарный EI30 с уплотнением в притворах, заводского изготовления, с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее нормируемого 0,72 м²°С/Вт.

	Монтаж металлического люка выхода на чердак, EI30, 970х1450мм	шт.	1	Том3.ПЗ стр 5

Двери внутренние, деревянные, по ГОСТ 475-2016, с врезными замками.

	Монтаж внутренних влагостойких дверей 800х2100(h)	шт	5	Том3.ПЗ стр 5
	Монтаж внутренних дверей 900х2100(h)	шт	1	Том3.ПЗ стр 5
	Монтаж внутренних дверей 1000х2100(h)	шт	23	Том3.ПЗ стр 5

Двери внутренние, металлические, огнестойкие по ГОСТ 57327-2016, с доводчиками и врезными замками.

	Монтаж внутренней стальной двери EI 60,800х2100(h)	шт	1	Том3.ПЗ стр 5
	Монтаж внутренней стальной двери EI30 1380х2100(h)	шт	1	Том3.ПЗ стр 5
	Монтаж внутренней стальной двери EI30 1210х2100(h)	шт	1	Том3.ПЗ стр 5
	Монтаж внутренней стальной двери EI60 1000х2100(h)	шт	1	Том3.ПЗ стр 5
	Монтаж внутренней стальной двери EI30 1000х2100(h)	шт	1	Том3.ПЗ стр 5

Окна

	Монтаж оконных металлических решеток (внутренних) 1020х1860мм	шт	19	---»---
	Монтаж подоконников из ПВХ профиля шириной 600мм	м2	36,2	---»---

Отделка внутренних откосов

Монтаж перегородок 1-го и 2-го этажей

	Монтаж уголков из ПВХ в углах плитки на стенах.	пм	27,4	Том3.ПЗ стр 6
	Зашивка инженерных коммуникаций в помещениях на 1-2 этажах из листов ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу.	м2	12.3	Том3.ПЗ стр 6
	Заделка влагостойким герметиком мест примыкания сантехнических приборов к полу и стенам,	пм	9,6	Том3.ПЗ стр 6

Отделка стен и перегородок 1-го и 2-го этажей.

	Улучшенная отделка каркасных перегородок из ГВЛ с покраской водостойкой акриловой краской за два раза.	м2	425,8	Том3.ПЗ стр 6
	Улучшенная отделка стен из плит ГВЛ на металлокаркасе одноэтажной пристройки с покраской водостойкой акриловой краской за два раза.	м2	19.0	Том3.ПЗ стр 6
	Улучшенная штукатурка стен и перегородок по кирпичу	м2	80.0	Том3.АР1 л1-2

	Монтаж керамической плитки 600х600мм на кирпичные перегородки	м2	18.0	Том3.АР1 л1-2
	Монтаж керамической плитки 600х1200мм, на кирпичные перегородки	м2	10.0	Том3.АР1 л1-2
	Монтаж керамической плитки 800х1600мм на кирпичные перегородки	м2	12.0	Том3.АР1 л1-2
	Монтаж керамической плитки 800х1600мм на перегородки из ГКЛВ	м2	44.0	Том3.АР1 л1-2
	Отделка стен пом. Приема пищи (фартука) керамической плиткой по ГВЛ	м2	3.2	Том3.АР1 л1-2
	Улучшенная отделка, в т.ч. покраска за два раза, внутренних кирпичных стен по штукатурке.	м2	723,89	Том3.АР1 л1-2
	Отделка (акцентная) одной из стен декоративными панелями Winal (или аналог) в коридорах 1-2 этажей и рабочих кабинетах.	м2	339, 6	Том3.АР1 л1-2
	Ограждения лестниц.			
	Монтаж деревянных перил лестницы № 1.	пм	11.3	---«-----
	Очистка чугунного декоративного ограждения лестницы № 1.	м2	10.2	---«-----
	Покраска ограждения лестниц алкидной краской за два раза.	м2	10.2	---«-----
	Монтаж металлических лестничных ограждений ЛК №2	пм	13.9	---«-----
	Монтаж полов 1-го этажа			
	Пол Тип 1.			
	Виниловая плитка 600х600мм на клею	м2	46.8	Том3.АР1.- лб
	Грунтовка глубокого проникновения	м2	46.8	-----«-----
	Пол Тип 2			
	Керамогранитная плитки 600х1200мм на плиточном клею 10мм	м2	52.2*	Т-3.АР1 лб
	Грунтовка глубокого проникновения	м2	52.2	
	*Указанная площадь так же включает в себя площадь в проемах несущих стен и в проемах перегородок.			
	Пол Тип 3			
	Монтаж керамогранитной плитки 600х1200мм на плиточном клею 10мм	м2	31,4	
	Монтаж цементно-песчаной стяжки 50мм	м2	31,4	Т-3.АР1лб
	Пол Тип 4.			
	Монтаж керамогранитной плитки 600х1200мм на плиточном клею 10мм	м2	22,5*	Т-3.АР1 лб
	*Указанная площадь так же включает в себя площадь в проемах несущих стен и в проемах перегородок.			
	Монтаж полов 2-го этажа			
	Полы Тип 1. Виниловая плитка 600х600мм по деревянному перекрытию (офисные помещения).	м2	203,7	Том3.АР1 лб

	Полы Тип 2. Керамогранитная плитка по деревянному перекрытию 2-го этажа. и лестничным площадкам маршей и площадки лестницы на чердак.	M2	31.2*	Том3.АР1 лб
	Полы Тип 3. Керамогранитная плитка (санузлы, коридор, лестничные площадки, марши, лестница на чердак) по ж.б. основанию.	M2	58,7*	Том3.АР1 лб
	*Указанная площадь так же включает в себя площадь в проемах несущих стен и перегородках, ступеней, подступенков и площадок лестничных маршей.			
	Монтаж перекрытия над 2-м этажом			
	Монтаж ходовых мостиков шириной 1.50м из доски 150х25мм	M2	14.0	Том3.АР1 лб
	Монтаж плит ГВЛ толщ. 10мм в два слоя	M2	320.2	---«-----
	Монтаж каменной ваты 125-160кг/м3 толщ 100мм	M2	307.3	---«-----
	Монтаж каменной ваты 90-125кг/м3 толщ 100мм	M2	307.3	---«-----
	Монтаж пароизоляционной мембраны марки «НГ»	M2	320.0	---«-----
	Листы ГВЛ – см. пункт «Монтаж потолков 1-2-го эт».	-	-	
	Монтаж полов пристройки			
	Монтаж керамогранитной плитки 600х600мм на плиточном клее 10мм	M2	4.9	
	Монтаж цементно-песчаной армированной сеткой 5Вр1 100х100мм стяжки 50мм	M2	4.9	
	Монтаж керамзитобетона толщ. 400мм	M3	1.96	
	Монтаж потолков 1-го и 2-го этажей.			
1	Монтаж листов ГВЛ 10мм в 2 слоя	M2	402,9	Том3.АР1 лб
	Улучшенная отделка (грунтовка, шпатлёвка, покраска за два раза) по ГВЛ листам. Краска акриловая, моющаяся, пожаробезопасная в 2 слоя. Класс пожарной опасности: КМО. Цвет: белый	M2	402.9	Том3.АР1 лб
2	Санузлы (перекрытие ж.б см. КР). Подвесной алюминиевый реечный потолок- ширина рейки: 150 мм; - класс пожарной опасности: КМ 1; - цвет: белый. NCS S 0500-N	m2	11.2	Том3.АР1 лб
	Монтаж потолков пристройки			
1	Монтаж листов ГВЛ 10мм в 2 слоя	M2	4,9	Том3.АР1 лб
2	Улучшенная отделка (грунтовка, шпатлёвка, покраска) по ГВЛ листам. Краска акриловая, моющаяся, пожаробезопасная в 2 слоя. Класс пожарной опасности: КМО. Цвет: белый	M2	4.9	Том3.АР1 лб
	Плинтусы.			
	Монтаж плинтусов из керамогранита 150мм (h) на клею	мп	242.0	Том3.ПЗ стр 6
3	Монтаж плинтусов из ПВХ (дюрополимеров) 100мм (h)	пм	278.0	Том3.ПЗ стр 6